

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Nazwa i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Wyry
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wyry

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 10 cyt. wyżej ustawy.

Znak sprawy:

RIZ.3410-7/2009

Przedmiot zamówienia:

„Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku komunalnym w Wyrach przy ul. Puszkina 19”

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku komunalnym w Wyrach przy ul. Puszkina 19.

1. Charakterystyka obiektu:

a) zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego:	249,73 m ²
Ilość kondygnacji	2
Powierzchnia dachu	401,45 m ²
Wymiary dachu w rzucie	11,06 m x 22,58 m
Kąt nachylenia połaci dachu	51°

b) Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny, to obiekt wolnostojący o zwartej prostopadłościennej bryle wykonany w tradycji, przykryty dachem dwuspadowym. Na parterze budynku oraz na piętrze znajdują się lokale mieszkalne, natomiast na poddaszu znajdują się po lewej stronie pomieszczenia nieużytkowe (strych) a po stronie prawej lokal mieszkalny. Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana krokwiowo-płatwiowa ze słupami drewnianymi. Krokwie 10 x 14 cm w rozstawie osiowym $a = 0,90$ m, oparte na konstrukcji płatwiowo – słupowej i murlatach. Wysokość kalenicy względem terenu wynosi około 12 m. Dach pokryty dachówką ceramiczną, w koronkę, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

c) Opis robót do wykonania:

c.1 Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej układanej w koronkę,
- rozebranie ołacenia dachu – 401,45 m²,

- demontaż wyłazów kominiarskich – 3 szt.,
 - demontaż okien o wym 100 cm x 129 cm w lukarnach – 3 szt.,
 - rozebranie kominów ceglanych powyżej więźby dachowej – 4,1 m³,
 - rozebranie rynien i rur spustowych z blachy ~ 77 m,
 - rozebranie obróbek blacharskich ~ 22 m,
 - rozebranie ław kominiarskich ~ 10 m,
 - załadunek i odwóz gruzu na odl. do 10 km (koszty utylizacji gruzu ponosi wykonawca).
- c.2 Roboty murowe i tynkarskie:
- uzupełnienie otynkowania kominów na poddaszu tynkiem cementowo-wapiennym kat. III,
 - wykonanie kominów wieloprzewodowych ponad dachem z cegły klinkierowej czerwonej kl. 350 na zaprawie do klinkieru, dopuszcza się cegłę z otworami maksymalnie do 10 % powierzchni – 4,1 m³,
 - wykonanie spoinowania ścian kominów z cegły klinkierowej zaprawą systemową do klinkieru ~ 32 m²,
 - wykonanie docieplenia ścian lukarn (5 szt.) styropianem gr. 10 cm oraz wykonanie tynku zewnętrznego, mineralnego strukturalnego gr. 2 mm (kolor – Holiday 3061),
 - wykonanie rusztowań.
- c.3 Roboty ciesielskie:
- ołacenie połaci dachowej łatami o wym. 38 x 50 mm – 401,45 m²,
 - impregnacja więźby dachowej,
 - nadbicie krokwi deską gr. 2,5 cm aby umożliwić wykonanie docieplenia gr. 15 cm oraz desek czołowych = 45,16 m,
 - osadzenie w połaci dachowej 3 sztuk wyłazów dachowych o wym. 0,54 x 0,75 m, (celem uszczelnienia wyłazów należy wokół wyłazów założyć typowe kołnierze uszczelniające),
 - montaż w lukarnach okien z PCV jednoskrzydłowych białych szklonych szybą zespoloną – szt. 3,
 - wymiana częściowa konstrukcji drewnianej dachu (krokwi, kleszczy) ok. 10 % czyli ~ 42 m.
- c.4 Roboty pokrywowe:
- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii polietylenowej dachowej paroprzepuszczalnej – 401,45 m²,
 - kompleksowe pokrycie połaci dachowej dachówką ceramiczną średzką falistą angobowaną, w kolorze miedzianym o wym. 436 x 277 mm i wadze 1 szt. 3,7 kg – 401,45 m²,
 - wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze dachówki: gzymsu, kominów, lukarn i daszku attyki nad klatką schodową montaż stopnie i ław kominiarskich (lokalizacja do uzgodnienia z kominiarzem w czasie prowadzenia robót),
 - montaż barier śniegowych na całej długości dachu,
 - montaż rynien dachowych półokrągłych z PCW średnicy min. 150 mm w kolorze brązowym, łączonych na uszczelki ~ 45,16 m,
 - montaż rur spustowych z PCW w kolorze brązowym średnicy min. 110 mm – 31,2 m i czyszczaków (Geigerów) – 4 szt.,
 - izolacja cieplna matami z wełny mineralnej gr. 15 cm układanymi pomiędzy krokwiami z podwieszeniem „na sznurkach”,
 - umocowanie od spodu krokwi folii paroszczelnej.

Miejsce realizacji zamówienia:
Gmina Wiry, miejscowość Wiry

Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45261000-4 Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kryteria oceny ofert:

A. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %

Wybrano ofertę Wykonawcy:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wybrano Ofertę nr 1 Wykonawcy:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

Jan Tabaka
ul. Mikołowska 64
43-100 Tychy

1. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Za spełnienie kryterium „cena za wykonanie przedmiotu zamówienia” Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów tj. 100,00 pkt. od każdego członka komisji przetargowej, łącznie 300,00 pkt.
2. Wykonawca oferuje:
„Wymianę pokrycia dachu dachówki ceramicznej na budynku komunalnym w Wyrach przy ul. Puszkina 19”
za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:
netto: 136.824,56 zł
+ należny podatek VAT: 9.577,72 zł
tj. kwota brutto: 146.402,28 zł
3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie do 28.10.2009r.

Zatwierdzam

Wiry, dnia 03.09.2009r.

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prusot

.....
(podpis kierownika jednostki składającej zamówienie)