

## **Przedmiar inwestorski P.Z. Gostyń 2**

Obiekt	PLAC ZABAW " Radosna Szkoła " w Gostyniu
Budowa	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Września 1939, 43-176 Gostyń ul. Rybnicka 141
Inwestor	Urząd Gminy w Wyrach ul.Dąbrowszczaków 133 , 43-175 Wiry

---

Sporządził    inż. Bożena Jakimowicz

---

Lipiec 2010 r

## PLAC ZABAW " Radosna Szkoła " w Gostyniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty przygotowawcze i ziemne wg. SST 00.02</b>				
1	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm- analogia z załadunkiem do kontenera na odpady R=1,2 135 + 23	m2	158,00
		razem	m2	158,00
2	KNR 2-01 0125/08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości- R=2 M=2 S=2 135 + 23	m2	158,00
		razem	m2	158,00
3	KNNR 1 0306/08	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m- doły pod fundamenty urządzeń 2* 2 + 16 +4 + 3 + 2 + 1 + 3 +2	szt	35,00
		razem	szt	35,00
4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja humusu, darni, gruntu z wykopów  158 *0,25 + 0,4 * 0,4 * 0,75 * 35	m3	43,700
		razem	m3	43,700
<b>2 Podbudowy wg.SST 00.07</b>				
5	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 135+ 23	m2	158,00
		razem	m2	158,00
6	KNNR 6 0106/02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm- analogia odsączająca z piasku zwykłego	m2	158,00
7	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- kruszywo kamienne łamane fr. 0- 31,5- analogia 10 cm wsp RMS = 0,67 R=0,67 M=0,67 S=0,67	m2	158,00
8	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie- kruszywo kam. łamane frakcji 0 - 6 mm ( warstwa gr.3 cm)	m2	158,00
9	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm- kruszywo kam. łamane frakcji 0 - 6 mm R=3 M=3 S=3	m2	-158,00
<b>3 Nawierzchnie bezpieczne z obrzeżami wg.SST 00.07</b>				
10	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- analogia obrzeża gumowe 5x25x75, atest PZH, odporne na UV i całoroczne warunki atmosferyczne (1,64 + 5,67 + 0,8 + 5,31 + 1 ) * 2 + 2 * 3,14 * 0,41	m	31,41

## PLAC ZABAW " Radosna Szkoła " w Gostyniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		11,94 *2 - 0,94 * 2 + (0,59 + 6,4 + 3,01) * 2 + 6 + 3,6 + (4 + 7,5 ) * 2 + 2 *3,14 * 2,5	m	90,30
		razem	m	121,71
11	KNR 2-23 0303/05	Wykładzina z płyt gumowych- analogia wg. projektu kształtki z prasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM pod urządzenia amortyzujące upadek dziecka z wys. min. 1,5 m, odporne na UV ,ścieranie i całoroczne warunki atmosferyczne np. PANTONE 152C RAL 2011 Tieforange ,atest PZH R=1 135	m2	135,00
		razem	m2	135,00
12	KNR 2-23 0303/05	Wykładzina z płyt gumowych- analogia wg.projektu kształtki segmentowe z prasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM elastyczne na ciągach komunikacyjnych amortyzujące upadek dziecka, odporne na UV, ścieranie i warunki atmosferyczne całorocznie, np. PANTONE 540C RAL 5003 Sephirblau, atest PZH R=1	m2	23,00
		<b>4 Nasadzenia wg. SST 00.07</b>		
13	KNR 2-21 0323/04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów- analogia humus istniejący( z odzysku) drzewa liściaste brzoza zwisła wys. 1,5 m	szt	2,00
		<b>6 Dostawa i montaż wyposażenia wg.SST 00.01 i SST 00.05</b>		
14	KNR 2 0106/02	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych- analogia fundamenty pod urządzenia B20 wodoszczelny wg.SST 00.05 0,4 * 0,4 * 0,8 * 35	m3	4,480
		razem	m3	4,480
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem nr 1wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestaw zabawowy z tablicą instrukcja użytkowania nr 2 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż trape ruchomego z tablicą instrukcja użytkowania nr 3 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż hustawki równowaznej drewnianej z tablicą instrukcja użytkowania nr 4 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000

## PLAC ZABAW " Radosna Szkoła " w Gostyniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drążków do przewrotów z tablicą instrukcja użytkowania nr 5 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej z tablica instrukcja użytkowania nr 6 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia linearnego "Chojinka" nr 7 z tablica instrukcja użytkowania wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drabinka zręcznościowa nr 8 z tablicą instrukcja użytkowania wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławka metalowo-drewniana nr 9 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem nr 10 wg.projektu i SST 00.01	kpl	1,000