

OGŁOSZENIE O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU

**o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty netto 14.000 euro**

Zamawiający:

Wójt Gminy Wiry
ul. Dąbrowszczaków 133
Wiry, 43-175

ogłasza pisemny przetarg na:

***„Wykonanie przebudowy przepustów drogowych, przebudowy fragmentów kanalizacji
deszczowej oraz remontu nawierzchni asfaltowej
ul. Fityki -boczna w Gostyni ”***

Opis przedmiotu zamówienia:

Informacje ogólne:

Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przepustów drogowych, przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni drogi ul. Fityki - boczna w Gostyni.

Zakres robót:

W zakresie wykonania robót należy ująć następujące zadania w poniższym zakresie:

Zadanie 1 – wykonanie wymiany przepustu drogowego na zjeździe z ul. Pszczyńskiej na ul. Fityki w Gostyni:

- a) Demontaż istniejącego przepustu wraz z wykonaniem robót ziemnych polegających na rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi – szacunkowa ilość 21 m³;
- b) Wykonanie przepustu z wzmocnionej rury PCV średnicy Ø 600 mm – długość 9,0 mb;
- c) Zasypanie wykopu po robotach – szacunkowa ilość 15m³;
- d) Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km – szacunkowa ilość 5 m³.

Zadanie 2 – wykonanie wymiany przepustu pod drogą po trasie istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Fityki w Gostyni – rejon budynku nr 55 i 57:

- a) Demontaż istniejącego przepustu wraz z wykonaniem robót ziemnych polegających na rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi – szacunkowa ilość 7,50 m³;
- b) Wykonanie przepustu z rury PCV średnicy Ø 250 mm – długość 5,0 mb;
- c) Zasypanie wykopu po robotach – szacunkowa ilość 5,50 m³;
- d) Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km – szacunkowa ilość 2 m³.

Zadanie 3 – wykonanie remontu nawierzchni drogi wraz z wykonaniem drenażu francuskiego – ul. Fityki – boczna w Gostyni – rejon budynku nr 76 i 70:

- a) Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową o łącznej grubości do 20 cm, szerokość 2,80, długość 72,0 mb – ilość 202 m²;
- b) Wykonanie korytowania na głębokość 10 cm – ilość 202 m²;
- c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego szer. 2,80 x dł. 72,00 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – ilość 202 m²;
- d) Wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwa wiążąca gr. 4 cm, szer. 2,70 x dł. 72,00 mb – ilość 195 m²;
- e) Wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwa ścieralna gr. 4 cm, szer. 2,60 x dł. 72,00 mb – ilość 188 m²;
- f) Wykonanie drenażu francuskiego długości 90,00 mb;
- g) Wykonanie jednostronnego pobocza z frezu 0,30 x 72 mb – ilość 22 m²;

Zadanie 4 – wykonanie przebudowy fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej – ul. Fityki – boczna w Gostyni – rejon budynku nr 18:

- a) Wykonanie robót ziemnych wraz z demontażem istniejącej kanalizacji deszczowej na długości 40 mb. – szacunkowa ilość 60 m³;
- b) Wykonanie podsypki i osypki rur – szacunkowa ilość 35 m³;
- c) Ułożenie kanału z rur PCV Ø 250 – ilość 40 mb;
- d) Dostawa i montaż studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego Ø 600 – ilość 1 szt.;
- e) Dostawa i montaż wpustu drogowego z włazem żeliwnym wraz z studnią – ilość 1 szt.;
- f) Zasypanie wykopów – szacunkowa ilość 25 m³;
- g) Wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość 5 km – ilość 35 m³.

Część graficzną wyżej opisanych robót zawierają załączniki A, B, C oraz D.

Kod CPV:

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Miejsce realizacji zamówienia:

Gmina Wry, miejscowość Gostyń.

Kryteria oceny ofert:

Cena wykonania zamówienia publicznego – 100 %

Termin wykonania zamówienia:

Roboty należy wykonać w terminie do 28.05.2012r.

Unieważnienie postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ w wymaganym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Wry, dnia 7.05.2012r.

Z up. WÓJTA GMINY WRY


mgr Aleksandra Szczyrba
Inspektor

.....
(podpis kierownika jednostki składającej zamówienie)