

## OGŁOSZENIE O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU

**o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 14.000 euro**

### Zamawiający:

Wójt Gminy Wiry  
ul. Dąbrowszczaków 133  
Wiry, 43-175

ogłasza pisemny przetarg na:

***„Wykonanie przebudowy przepustów drogowych, przebudowy fragmentów kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni asfaltowej ul. Fityki -boczna w Gostyni ”***

Opis przedmiotu zamówienia:

### Informacje ogólne:

Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przepustów drogowych, przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni drogi ul. Fityki - boczna w Gostyni.

### Zakres robót:

W zakresie wykonania robót należy ująć następujące zadania w poniższym zakresie:

**Zadanie 1 – wykonanie wymiany przepustu drogowego na zjeździe z ul. Pszczyńskiej na ul. Fityki w Gostyni:**

- a) Demontaż istniejącego przepustu wraz z wykonaniem robót ziemnych polegających na rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi – szacunkowa ilość 21 m<sup>3</sup>;
- b) Wykonanie przepustu z wzmocnionej rury PCV średnicy Ø 600 mm – długość 9,0 mb;
- c) Zasypanie wykopu po robotach – szacunkowa ilość 15m<sup>3</sup>;
- d) Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km – szacunkowa ilość 5 m<sup>3</sup>.

**Zadanie 2 – wykonanie wymiany przepustu pod drogą po trasie istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Fityki w Gostyni – rejon budynku nr 55 i 57:**

- a) Demontaż istniejącego przepustu wraz z wykonaniem robót ziemnych polegających na rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi – szacunkowa ilość 7,50 m<sup>3</sup>;
- b) Wykonanie przepustu z rury PCV średnicy Ø 250 mm – długość 5,0 mb;
- c) Zasypanie wykopu po robotach – szacunkowa ilość 5,50 m<sup>3</sup>;
- d) Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km – szacunkowa ilość 2 m<sup>3</sup>.

**Zadanie 3 – wykonanie remontu nawierzchni drogi wraz z wykonaniem drenażu francuskiego – ul. Fityki – boczna w Gostyni – rejon budynku nr 76 i 70:**

- a) Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową o łącznej grubości do 20 cm, szerokość 2,80, długość 72,0 mb – ilość 202 m<sup>2</sup>;
- b) Wykonanie korytowania na głębokość 10 cm – ilość 202 m<sup>2</sup>;
- c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego szer. 2,80 x dł. 72,00 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – ilość 202 m<sup>2</sup>;
- d) Wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwa wiążąca gr. 4 cm, szer. 2,70 x dł. 72,00 mb – ilość 195 m<sup>2</sup>;
- e) Wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwa ścieralna gr. 4 cm, szer. 2,60 x dł. 72,00 mb – ilość 188 m<sup>2</sup>;
- f) Wykonanie drenażu francuskiego długości 90,00 mb;
- g) Wykonanie jednostronnego pobocza z frezu 0,30 x 72 mb – ilość 22 m<sup>2</sup>;

**Zadanie 4 – wykonanie przebudowy fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej – ul. Fityki – boczna w Gostyni – rejon budynku nr 18:**

- a) Wykonanie robót ziemnych wraz z demontażem istniejącej kanalizacji deszczowej na długości 40 mb. – szacunkowa ilość 60 m<sup>3</sup>;
- b) Wykonanie podsypki i osypki rur – szacunkowa ilość 35 m<sup>3</sup>;
- c) Ułożenie kanału z rur PCV Ø 250 – ilość 40 mb;
- d) Dostawa i montaż studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego Ø 600 – ilość 1 szt.;
- e) Dostawa i montaż wpustu drogowego z włazem żeliwnym wraz z studnią – ilość 1 szt.;
- f) Zasypanie wykopów – szacunkowa ilość 25 m<sup>3</sup>;
- g) Wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość 5 km – ilość 35 m<sup>3</sup>.

Część graficzną wyżej opisanych robót zawierają załączniki A, B, C oraz D.

**Kod CPV:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>45000000-7</b> | <b>Roboty budowlane</b>   |
| 45100000-8        | Przygotowanie terenu pod budowę                                   |
| 45111200-0        | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111220-6        | Roboty w zakresie usuwania gruzu                                  |
| 45233140-2        | Roboty drogowe  |
| 45233220-7        | Roboty w zakresie nawierzchni dróg                                |

**Miejsce realizacji zamówienia:**

Gmina Wiry, miejscowość Gostyń.

**Kryteria oceny ofert:**

Cena wykonania zamówienia publicznego – 100 %

**Termin wykonania zamówienia:**

Roboty należy wykonać w terminie do 15.06.2012r.

**Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:**

Najkorzystniejszą jest oferta nr 1 wykonawcy:

**Firma Wielobranżowa  
Krzysztof Seweryn  
ul. Szkolna 6  
34-312 Międzybrodzie Bialskie**

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **brutto 43.800,00 zł.**

**Wiry, dnia 23.05.2012r.**

**Z up. WÓJTA GMINY WIRY**

  
**mgr Aleksandra Szczyrba**  
**Inspektor**

.....  
(podpis kierownika jednostki składającej zamówienie)