

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	SST O1	KNR 4-04 0507-05 ¹⁾	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
			44.3	m	44.300	
					RAZEM	44.300
2 d.1	SST O1	KNR 4-01 0508-01 ²⁾	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
			393.24	m ²	393.240	
					RAZEM	393.240
3 d.1	SST O1	KNR 4-01 0430-04 ²⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenia dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
			393.24	m ²	393.240	
					RAZEM	393.240
4 d.1	SST O1	KNR 4-01 0429-04 ²⁾	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych KLATKA SCHODOWA	m ²		
			15.2	m ²	15.200	
					RAZEM	15.200
5 d.1	SST O1	KNR 4-01 0535-04 ²⁾	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			49.9	m	49.900	
					RAZEM	49.900
6 d.1	SST O1	KNR 4-01 0535-06 ²⁾	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			42	m	42.000	
					RAZEM	42.000
7 d.1		KNR 4-01 0354-03 ²⁾ analogia	Demontaz drewnianej frontowej ściany oraz okna w lukarnach typu wole oko	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
8 d.1	SST O1	KNR 4-01 0354-03 ²⁾	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 owalnych wraz demontażem okna	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
9 d.1	SST O1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 ²⁾	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
			12.160	m ³	12.160	
					RAZEM	12.160
2		45262500-6	ROBOTY MUROWE			
10 d.2	SST O2	KNR 2-02 0803-03 ³⁾	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III kominów na poddaszu wykonywane ręcznie	m ²		
			6.126	m ²	6.126	
					RAZEM	6.126
11 d.2	SST O2	KNR 0-14 2012-02 ⁴⁾	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
			15.2	m ²	15.200	
					RAZEM	15.200
12 d.2	SST O2	KNR-W 2-02 1510-05 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
			15.2	m ²	15.200	
					RAZEM	15.200
3		45422000-1	ROBOTY CIESIELSKIE			
13 d.3	SST O2	KNR 0-15II 0526-01 ⁶⁾	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej pod nowe wyłazy dachowe	m		
			3.8	m	3.800	
					RAZEM	3.800
14 d.3	SST O2	KNR 0-15II 0526-02 ⁶⁾	Osadzenie okien w połaci dachowej wyłazy dachowe	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
15 d.3	SST O2	KNR-W 4-01 0417-02 ⁷⁾	Wzmocnienie krokwi przez nabicie " od góry" krawędziaków 9x6 cm	m		
			261.808	m	261.808	
					RAZEM	261.808
16 d.3	SST O2	KNR-W 2-02 0409-01 ⁵⁾	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej " wole oczka"	m ³		
			0.9	m ³	0.900	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	0.900
4		45261000-4 45261320-3	WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH I PODOBNE ROBOTY , KŁADZENIE RYNIEN			
17	SST d.4 O2	KNR 0-15II 0517-01 ⁶⁾	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
			393.24	m ²	393.240	
					RAZEM	393.240
18	SST d.4 O2	KNR 0-15II 0517-02 ⁶⁾	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
			393.24	m ²	393.240	
					RAZEM	393.240
19	SST d.4 O2	KNR 2-02 0504-04 ³⁾ kalkulacja własna	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną angobowaną w koronkę	m ²		
			393.24	m ²	393.240	
					RAZEM	393.240
20	SST d.4 O2	NNRNKB 202 0541-01 ⁸⁾	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
			26.12	m ²	26.120	
					RAZEM	26.120
21	SST d.4 O2	NNRNKB 202 0541-02 ⁸⁾	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			24.33	m ²	24.330	
					RAZEM	24.330
22	SST d.4 O2	KNR AT-09 0104-04 ⁹⁾	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie z odzysku	szt.		
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
23	SST d.4 O3	KNR AT-09 0104-04 ⁹⁾	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
24	SST d.4 O3	KNR AT-09 0104-05 ⁹⁾	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
			20	szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
25	SST d.4 O3	KNR AT-09 0104-06 ⁹⁾	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
			41	m	41.000	
					RAZEM	41.000
26	SST d.4 O3	KNR-W 2-02 0522-02 ⁵⁾ analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej	m		
			57.6	m	57.600	
					RAZEM	57.600
27	SST d.4 O3	KNR-W 2-02 0529-01 ⁵⁾ analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej	m		
			49.9	m	49.900	
					RAZEM	49.900
28	SST d.4 O3	KNR-W 2-02 1603-01 ⁵⁾	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7 m do montażu rynien i rur spustowych	m ²		
			226	m ²	226.000	
					RAZEM	226.000
29	SST d.4 O2	KNR 2-02 0410-05 ³⁾	Wole oko - wykonanie ścianki frontowej i elem.do zamontowania okna PCV	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
30	SST d.4 O2	KNR 0-19 1023-03 ¹⁰⁾	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 w wolim oczku	m ²		
			2	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
31	SST d.4 O2	KNR 0-19 1023-03 ¹⁰⁾	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 owalnych w ścianach szczytowych i elewacji południowej	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.20	m ²	1.200	
					RAZEM	1.200
32 d.4	SST03	KNR-W 2-02 0535-01 ⁵⁾	Obrobienie okienek typu "wole oko" - z blachy ocynkowanej	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	IGM wyd.I 1996
5	WACETOB wyd.V 2003
6	IGM wyd.III 2000
7	WACETOB wyd.III 2000
8	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
9	ATHENASOFT wyd.II 2010
10	IGM wyd.I 1998

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Dąbrowszczaków 131 43-175 Wyry
INWESTOR : GMINA WYRY
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Liszowski (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2013

Data zatwierdzenia