



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wyry, dnia 14.04.2014r.

URZĄD GMINY
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 WYRY
tel. 32/3256800
fax 32/3256809

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.3.1.2014

Dotyczy: *odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę dotyczące przetargu nieograniczonego pn.:*

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”

1. Pytanie Wykonawcy:

Ilości nasadzeń w przedmiarach, nie przystają do ilości podanych w projekcie; prosimy o potwierdzenie aktualności ilości przedmiarowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do sporządzenia oferty należy przyjąć ilości przedmiarowe.

2. Pytanie Wykonawcy:

Projekt i przedmiary nie przewidują zastosowania warstwy odcinającej z piasku pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika, stanowiska rowerów, oraz placu. Według naszej oceny na całym terenie inwestycji występuje podłoże gliniaste i wykonanie podbudowy z kamienia bezpośrednio na glinie byłoby błędnym rozwiązaniem. Prosimy o rozważenie wprowadzenie warstwy odcinającej z piasku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjęta w-wa podbudowy dla konstrukcji chodnika i stanowisk rowerowych i placu jest prawidłowa, nie ma potrzeby zwiększania konstrukcji o w-wę odcinającą z piasku. Przyjęta konstrukcja jest wystarczająca dla przewidywanych obciążeń.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

*„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

3. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o uszczegółowienie parametrów ogrodzenia takich jak przekrój słupków, grubość ścianki profili słupków, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego, grubość pręta zastosowanego do wykonania paneli, gęstość oczek paneli, ilość wzmocnień, sposób ochrony antykorozyjnej, kolorystyka, etc.


Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać ogrodzenie panelowe wraz z prefabrykowaną podmurówką. Wysokość panelu 1530 mm, szerokość panelu 2505 mm, wymiar oczka 50 x 200 mm, drut pionowy panelu (wypełniający) grubości 5 mm +/- 0,2 mm, drut poziomy (usztywniający) grubości 5 mm +/- 0,2 mm, ilość przegięć 3; słupek z profilu 40 x 60 mm wysokości 2200 mm grubość ścianki słupka po pokryciu warstwą cynku min. 1,8 mm; zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny + lakier proszkowy (RAL). Kolor oraz kształt ogrodzenia należy dostosować do ogrodzenia wykonanego przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych związanych z budową Przedszkola. Generalny Wykonawca Przedszkola wskaże wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy, producenta ogrodzenia zamontowanego w chwili obecnej.

Wykonawcy, którzy **do dnia 14.04.2014r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wyry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY WYRY


mgr Aleksandra Szczyrba
Główny Specjalista

Kopia:

1. ZP/aa