
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni w km 0+120.00 do 0+355.00
ADRES INWESTYCJI : ul. Tęczowa w Gostyni
INWESTOR : Gmina Wyry
ADRES INWESTORA : 43-175 Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Kolberg (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.	0101-02				
1		4,5*2	m	9,00	
				RAZEM	9,00
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie profilujące	m ²		
d.1.	0102-01				
1		4,5*235,0	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
3	KNR 4-01	Wywiezienie destruktu asfaltobetonowego samochodami samowyładowczymi - dodatek za następne 3 km	m ³		
d.1.	0108-12	Krotność = 3			
1		poz.2*0,04	m ³	42,30	
				RAZEM	42,30
1.2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-06				
2		7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
2		235,0*0,5*2	m ²	235,00	
				RAZEM	235,00
6	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	1402-03				
2	1402-04	poz.5	m ²	235,00	
				RAZEM	235,00
7	KNR 2-31	Ręczne oczyszczanie poboczy	m ²		
d.1.	1402-01				
2		poz.5	m ²	235,00	
				RAZEM	235,00
8		Utylizacja ziemi ze ścinki poboczy	m ³		
d.1.	kalk. własna				
2		poz.5*0,1+poz.4*0,30*0,40	m ³	24,34	
				RAZEM	24,34
1.3		Konstrukcja			
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
3		7,00*0,6*0,15	m ³	0,63	
				RAZEM	0,63
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
3		7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
3		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
3		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
13	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - przyjęto średnio wyrównanie gr. 4 cm	t		
d.1.	0108-02				
3		poz.2*4*0,0103	t	43,57	
				RAZEM	43,57
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
3		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0311-01 3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
16	KNR 2-31 d.1. 1004-06 3	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
17	KNR 2-31 d.1. 1004-07 3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
18	KNR 2-31 d.1. 0310-05 3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		poz.2	m ²	1057,50	
				RAZEM	1057,50
1.4		Pobocza			
19	KNR 2-31 d.1. 0204-05 4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		235,0*0,5*2	m ²	235,00	
				RAZEM	235,00
1.5		Roboty wykończeniowe			
20	kalk. własna 5	Zakup i dowóz humusu	m ³		
		235,0*0,5*2*0,1	m ³	23,50	
				RAZEM	23,50
21	KNR 2-21 d.1. 0218-01 5	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		poz.20	m ³	23,50	
				RAZEM	23,50
22	KNP1 1239- d.1. 01 1239-01. 5 01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2	m ²		
		poz.21/0,1	m ²	235,00	
				RAZEM	235,00
23	KNR 2-21 d.1. 0701-03 5	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - przycięcie pielęgnacyjne korony drzew w wymiarze do 30 % będącej w skrajni drogi,	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00