

UWAGI:

- nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nieinwentaryzowanego,
- w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje
- na całej trasie podsypkę piaskową o grubości nie mniejszej niż 10cm i zasypkę piaskową nie mniejszą niż 30cm,
- do kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rurę PCV-U SN8 SDR34 ze ścianką litą łączoną z normą PN-EN 1401:1999,
- do kanalizacji tłocznej należy zastosować rurę PE100 SDR11 do kanalizacji
- w miejscu skrzyżowania kanalizacji z kablami, na kable należy założyć rury ostonowe typu Arot L=1m
- w miejscu skrzyżowania kanalizacji z gazociągami, na gazociągi należy założyć rury ostonowe, stalowe, dwudzielne L=1m

Inwestor:

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE
WYCENA MIENIA
Stan-Chojnik Elżbieta
ul. Ks. Leszka 28 Zabrzeg

Zakres: Projekt budowlany dla sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Zakrzyńskiego w Gwiździe
Dz.Nr. ewid. Nrys. obręb Gwizd, działki ewid. 3288/108, 3877/108, 4098/108, 4102/108, 4104/108, 4105/108, 4106/108, 4107/108, 4110/108, 4139/108, 4140/108, 4141/108, 4142/108, 4143/108, 4144/108, 4145/108, 4146/108, 4147/108, 4148/108, 4149/108, 4150/108, 4151/108, 4152/108, 4153/108, 4154/108, 4155/108, 4156/108, 4157/108, 4158/108, 4159/108, 4160/108, 4161/108, 4162/108, 4163/108, 4164/108, 4165/108, 4166/108, 4167/108, 4168/108, 4169/108, 4170/108, 4171/108, 4172/108, 4173/108, 4174/108, 4175/108, 4176/108, 4177/108, 4178/108,