

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZADANIE 1 I ZADANIE 2 - Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina - CZĘŚĆ BUDOWLANA  
ADRES INWESTYCJI : Wyrach przy ul. Puszkina 10  
INWESTOR : Gmina Wyrach  
ADRES INWESTORA : 43-175 Wyrach ul. Główna 133

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Pindur (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-08

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-02-08

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- szu na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01				
	SST- dział-1, 3				
		489,43+780,28	m <sup>2</sup>	1269,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>1269,71</b>
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt- nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod- sypki z wywozem na odl. do 1 km - analogia rozbiórka chodnika	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01				
	SST- dział-1, 3				
		247,11	m <sup>2</sup>	247,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>247,11</b>
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy- wozem na odl. do 1 km	m		
d.1	0107-01				
	SST- dział-1, 3				
		896	m	896,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>896,00</b>
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - niwelacja wału ziemnego	m <sup>2</sup>		
d.1	0225-02				
	SST- dział-1, 3				
		895,03	m <sup>2</sup>	895,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,03</b>
5	KNR 6	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m		
d.1	0808-04				
	SST- dział-1, 3				
		152,61	m	152,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,61</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej - analogia rozebra- nie murku ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-02				
	SST- dział-1, 3				
		93,71*0,6*0,25	m <sup>3</sup>	14,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,06</b>
7	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	0111-04				
	SST- dział-1, 3				
		11	szt.	11,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
8	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- nu pod obiekty	ha		
d.2	0114-01				
	SST- dział-2				
		0,23	ha	0,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,23</b>
9	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.2	0126-01				
	SST- dział-3				
		1800	m <sup>2</sup>	1800,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800,00</b>
10	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	0126-02				
	SST- dział-3				
		poz.9	m <sup>2</sup>	1800,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800,00</b>
11	KNP2 0318-	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęsł o wys. do 2 m - ra- my ażurowe z desek niestruganych	m		
d.2	03.02 0318-				
	03.02				
	SST- dział-1				
		196	m	196,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>196,00</b>
12	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę- sł i siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych	m		
d.2	0318-03.03				
	SST- dział-1				
		196	m	196,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>196,00</b>
<b>3</b>		<b>ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE</b>			
13	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
d.3	0221-08				
	SST- dział-3				
		1980*1,15	m <sup>3</sup>	2277,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2277,00</b>
14	KNR-W 2-02 d.3 0259-04 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		3,684+1,180+3,376	t	8,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,24</b>
15	KNR-W 2-02 d.3 1101-03 SST- dział-5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		$\{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,7*0,1\}+(64,9*0,9*0,1)+(2,8*2,4*12*0,1)+(1,6*2,2*10*0,1)$	m <sup>3</sup>	36,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,62</b>
16	KNR-W 2-02 d.3 0202-02 SST- dział-5	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		$\{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,7*0,3\}$	m <sup>3</sup>	57,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,58</b>
17	KNR-W 2-02 d.3 0202-03 SST- dział-5	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		(64,9*0,9*0,3)	m <sup>3</sup>	17,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,52</b>
18	KNR-W 2-02 d.3 0204-02 SST- dział-5	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		(2,8*2,4*12*0,3)+(1,6*2,2*10*0,3)	m <sup>3</sup>	34,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,75</b>
19	KNR 2-02 d.3 0602-07 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		$\{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,7\}+(64,9*0,9)+(2,8*2,4*12)+(1,6*2,2*10)$	m <sup>2</sup>	366,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>366,19</b>
20	KNR 2-02 d.3 0602-08 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz. 19	m <sup>2</sup>	366,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>366,19</b>
21	KNR 2-02 d.3 0603-07 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		$\{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,6\}+(64,9*0,6)+(5,2*12*0,3)+(3,8*10*0,3)$	m <sup>2</sup>	233,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>233,58</b>
22	KNR 2-02 d.3 0603-08 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz. 21	m <sup>2</sup>	233,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>233,58</b>
<b>4</b>		<b>MURY FUNDAMENTOWE</b>			
23	kalk. ind d.4 SST- dział-7	Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	135,64	
		$[(3*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+21,1+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,4$			
				<b>RAZEM</b>	<b>135,64</b>
24	KNR-W 2-02 d.4 0101-06 SST- dział-4	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		$[(3*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+21,1+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,85*0,24$	m <sup>3</sup>	69,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,18</b>
25	KNR K-04 d.4 0102-01 SST- dział-8	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych do ścian gr 15 cm - Styropian XPS	m <sup>2</sup>		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)*1,05	m <sup>2</sup>	185,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,90</b>
26	KNR K-04 d.4 0103-07 SST- dział-8	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz. 25	m <sup>2</sup>	185,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,90</b>
27	KNR K-04 d.4 0104-01 SST- dział-8	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22*1,05	m	23,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,10</b>
28	KNR 2-02 d.4 0603-01 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	23,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,10</b>
29	KNR 2-02 d.4 0603-02 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	23,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,10</b>
30	KNNR-W 3 d.4 0207-01 SST- dział-7	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)*0,9	m <sup>2</sup>	159,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,35</b>
31	KNR-W 2-02 d.4 1124-06 SST- dział-7	Montaż listwy zamykającej dla folii kubelkowej	m		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)	m	177,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,05</b>
32	KNR 2-01 d.4 0320-0103 SST- dział-3	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m-podsypka piaskowa	m <sup>3</sup>		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)*0,75*1,15	m <sup>3</sup>	152,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,71</b>
33	KNR-W 2-01 d.4 0228-03 SST- dział-3	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.32	m <sup>3</sup>	152,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,71</b>
34	kalk. ind. d.4 SST- dział-3	Dostarczenie piasku	m <sup>3</sup>		
		poz.32	m <sup>3</sup>	152,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,71</b>
<b>5</b>		<b>KONSTRUKCJE MUROWE</b>			
35	kalk. ind d.5 SST- dział-7	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - układana "na sucho" - analogia - izolacja po obrysie murów parteru Krotność = 2 [(3*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+21,1+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	135,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,64</b>
36	KNR 9-01 d.5 0102-02 SST- dział-4	Ściany z bloków M24 ocieplane płytami styropianowymi grubości 15 cmz wyprawą cienkowarstwową. - ściany zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		[(8,15+12,5)*3,12]+[(11,25+40,15)*7,9]+[(12,95+9,6+7,8)*9,1]+[(30,6+25,8)*10,8]-(1,95*2,05)-(1*1,5*2)-(4*2*7)-(1,8*2*4)-(2*2*7)-(1*0,5*11)-(4*2*7)-(2*2*7)-(1*1,15*3)-(1,6*1,6)-(4*1,6*6)	m <sup>2</sup>	1116,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>1116,49</b>
37	KNR 9-01 d.5 0104-02 SST- dział-4	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M24	m <sup>2</sup>		
		[(2,1+2,4+9,6+1,16+2,7+2,65)*2,8]+[(12,6+8,4+2,86+2,86+(6*5,15))*3,55]+(12,8*3,65)+[(5,16+5,15)*3,2]	m <sup>2</sup>	341,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>341,97</b>
38	KNR 9-01 d.5 0105-02 SST- dział-4	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		[2,4+2+2+3+1,52+2,06+2,37+2,06+(5,16*6)+1,7+2,6+1,4+2,6+1,4+3,09]*3,55	m <sup>2</sup>	217,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,12</b>
39	KNR 2-02 d.5 0126-02 SST- dział-4	Otwory na w ścianach murowanych	szt		
		81	szt	81,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,00</b>
40	NNRNKB d.5 202 0160-01 SST- dział-4	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		77*1,5	m	115,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,50</b>
<b>6</b>		<b>POSADZKI NA GRUNCIE</b>			
41	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1516,07*0,3	m <sup>3</sup>	454,82	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>454,82</b>
42 d.6	KNR-W 2-02 0259-04 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		10,039	t	10,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,04</b>
43 d.6	KNR 2-02 1101-01 SST- dział-5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1516,07*0,15	m <sup>3</sup>	227,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,41</b>
44 d.6	KNR 2-02 0607-01 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	227,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,410</b>
45 d.6	KNR-W 2-02 0608-03 SST- dział-11 II	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 12 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	227,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,41</b>
46 d.6	KNR 2-02 1102-02 SST- dział-11 II	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		1516,07	m <sup>2</sup>	1516,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1516,07</b>
47 d.6	KNR 2-02 1102-03 SST- dział-11 II	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6	m <sup>2</sup>		
		poz.46	m <sup>2</sup>	1516,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1516,07</b>
48 d.6	KNR 2-02 1106-07 SST- dział-11	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.46	m <sup>2</sup>	1516,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1516,07</b>
<b>7</b>		<b>WIEŃCE, BELKI, STROPY, RDZENIE, SCHODY</b>			
49 d.7	KNR-W 2-02 0259-04 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		4,072+7,349+4,415+1,500+4,931+5,353+1,5	t	29,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,12</b>
50 d.7	KNNR 2 0101-04 SST- dział-5	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych - słupy , rdzenie	m <sup>2</sup>		
		(0,75*0,96*14)+(2,3*0,96*7)+(1,17*0,96*6)+(1,82*0,96*30)+(2,8*0,96*4)+(3,16*0,96*4)+(3,53*0,96*2)+(0,75*1,8*16)+(4,15*1,8*8)+(2,37*1,8*8)+(2,29*1,8*8)+(4,2*1,8*8)+(0,75*1,4*8)+(4,15*1,4*8)+(2,37*1,4*8)	m <sup>2</sup>	404,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>404,72</b>
51 d.7	KNNR 2 0107-05 SST- dział-5	Betonowanie słupów zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - słupy , rdzenie	m <sup>3</sup>		
		(0,75*0,24*0,24*14)+(2,3*0,24*0,24*7)+(1,17*0,24*0,24*6)+(1,82*0,24*0,24*30)+(2,8*0,24*0,24*4)+(3,16*0,24*0,24*4)+(3,53*0,24*0,24*2)+(0,75*0,3*0,6*16)+(4,15*0,3*0,6*8)+(2,37*0,3*0,6*8)+(2,29*0,3*0,6*8)+(4,2*0,3*0,6*8)+(0,75*0,3*0,4*8)+(4,15*0,3*0,4*8)+(2,37*0,3*0,4*8)	m <sup>3</sup>	34,73	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,73</b>
52 d.7	KNNR 2 0101-05 SST- dział-5	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m <sup>2</sup>		
		(11,75*1,6*2)+(8,65*0,88)+(4,85*0,88)+(43,8*1,3)+(6,3*1,24*7)+(25,86*1,2*2)+(10*0,7)+(2,37*0,7)+(10*0,9)+(2,63*0,72)+(3,1*0,72)+(6,3*1,14*5)+(5,37*1,14)	m <sup>2</sup>	286,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>286,98</b>
53 d.7	KNNR 2 0107-06 SST- dział-5	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - belki	m <sup>3</sup>		
		(11,75*0,4*0,6*2)+(8,65*0,24*0,32)+(4,85*0,24*0,32)+(43,8*0,6*0,3)+(6,3*0,24*0,5*7)+(25,86*0,4*0,4*2)+(10*0,24*0,23)+(2,37*0,24*0,23)+(10*0,24*0,33)+(2,63*0,24*0,24)+(3,1*0,24*0,24)+(6,3*0,24*0,45*5)+(5,37*0,24*0,45)	m <sup>3</sup>	33,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,91</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.7	KNNR 2 0101-05 SST- dział-5	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców  (312*0,5)+(30*0,5)+(94*0,8)+(85,65*0,64)+(8,4*0,46)+(55*0,7)+(43,4*0,5)+(51,2*0,48)+(68*0,7)+(312*0,5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  593,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>593,26</b>
55 d.7	KNNR 2 0107-06 SST- dział-5	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieńce  (312*0,24*0,25)+(30*0,24*0,25)+(94*0,24*0,4)+(85,65*0,24*0,32)+(8,4*0,24*0,23)+(55*0,24*0,35)+(43,4*0,24*0,25)+(51,2*0,2*0,24)+(68*0,24*0,35)+(312*0,24*0,25)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  70,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,70</b>
56 d.7	KNR-W 2-02 0219-02 SST- dział-5	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu  172,36	m <sup>2</sup> rzu- tu  m <sup>2</sup> rzu- tu	  172,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,36</b>
57 d.7	KNR-W 2-02 0219-06 SST- dział-5	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - analogia trybuny Krotność = 8 poz.56	m <sup>2</sup> rzu- tu  m <sup>2</sup> rzu- tu	  172,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,36</b>
58 d.7	KNR 2-02 0216-02 SST- dział-5	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu  275,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  275,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>275,20</b>
59 d.7	KNR 2-02 0216-05 SST- dział-5	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 3 275,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  275,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>275,20</b>
60 d.7	KNR-W 2-02 0219-02 SST- dział-5	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu  20,02+17,24	m <sup>2</sup> rzu- tu  m <sup>2</sup> rzu- tu	  37,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,26</b>
61 d.7	KNR-W 2-02 0219-06 SST- dział-5	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 8 poz.60	m <sup>2</sup> rzu- tu  m <sup>2</sup> rzu- tu	  37,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,26</b>
<b>8</b>		<b>NADPROŻA STALOWE</b>			
62 d.8	KNR 13-23 0206-10 SST- dział-4	Osadzenie belek stalowych - nadproża NS  0,128	t  t	  0,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,13</b>
63 d.8	KNR 4-01 0336-06 SST- dział-4	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2*1,9	m  m	  3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,80</b>
64 d.8	KNR 19-01 0704-01 SST- dział-10	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach  poz.63*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,90</b>
65 d.8	KNR 19-01 0707-05 SST- dział-10	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup> - analogia - uzupełnienie zaprawą cementową bruzd z nadprożami  poz.63*0,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,52</b>
66 d.8	KNR 4-04 1101-02 SST- dział-1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km  poz.63*0,4*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.8	1101-05	samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km			
	SST- dział-1	Krotność = 4			
		poz.66	m <sup>3</sup>	0,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
68	klak. ind.	Oплата за wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.8	SST- dział-1	poz.66	m <sup>3</sup>	0,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
<b>9</b>		<b>DACH</b>			
<b>9.1</b>		<b>SALA</b>			
69	kalk. ind.	Wykonanie, dostarczenie i montaż więzów dachowych - wg dokumentacji	kpl.		
d.9.	SST- dział-6				
1		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
70	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia pokrycie płytami	m <sup>2</sup>		
d.9.	0410-01	OSB			
1	SST- dział-6	13,45*42,9*2	m <sup>2</sup>	1154,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>1154,01</b>
71	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa pod-	m <sup>2</sup>		
d.9.	0501-01	kładowa			
1	SST- dział-6	poz.70	m <sup>2</sup>	1154,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>1154,01</b>
72	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.9.	0504-02				
1	SST- dział-6	poz.71	m <sup>2</sup>	1154,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>1154,01</b>
73	TZKNBK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroszczelna	m <sup>2</sup>		
d.9.	-49				
1	SST- dział-6	1066,8	m <sup>2</sup>	1066,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1066,80</b>
74	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m <sup>2</sup>		
d.9.	0613-03	nych na sucho - jedna warstwa			
1	SST- dział-6	Krotność = 2,5			
		poz.73	m <sup>2</sup>	1066,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1066,80</b>
75	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-	m <sup>2</sup>		
d.9.	0514-02	kowej			
1	SST- dział-6	[(27+27)*0,85]+[(42,9+42,9)*0,3]	m <sup>2</sup>	71,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,64</b>
76	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.9.	0520-04				
1	SST- dział-6	42,9+42,9	m	85,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,80</b>
77	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.9.	0527-03				
1	SST- dział-6	(4*9,95)+(4*1,8)	m	47,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,00</b>
<b>9.2</b>		<b>ŁĄCZNIK, TRYBUNA</b>			
78	KNR-W 2-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.		
d.9.	0406-01				
2	SST- dział-6	1,1	m <sup>3</sup> drew.	1,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,10</b>
79	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180	m <sup>3</sup>		
d.9.	0408-05	cm2 z tarcicy nasyczonej			
2	SST- dział-6	9,94	m <sup>3</sup>	9,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,94</b>
80	KNR 2-02	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczo-	m <sup>3</sup>		
d.9.	0409-04	nej			
2	SST- dział-6	0,04	m <sup>3</sup>	0,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,04</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	KNR-W 2-02 d.9. 0406-05 2 SST- dział-6	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - kratownice 7,69	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	7,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,69</b>
82	KNR-W 2-02 d.9. 0410-01 2 SST- dział-6	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pokrycie płytami OSB 252+144+131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	527,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>527,00</b>
83	KNR-W 2-02 d.9. 0501-01 2 SST- dział-6	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	527,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>527,00</b>
84	KNR-W 2-02 d.9. 0504-02 2 SST- dział-6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	527,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>527,00</b>
85	TZKNBK VII d.9. -49 2 SST- dział-6	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroszczelna 247+135+127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	509,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>509,00</b>
86	KNR 2-02 d.9. 0613-03 2 SST- dział-6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Krotność = 2,5 poz.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	509,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>509,00</b>
87	KNR-W 2-02 d.9. 0514-02 2 SST- dział-6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej [(4,95+3,1+7,8+13,2+8,6+2,25+12,7+9,6)*0,85]+[(12,5+11+7,9)*0,3]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,29</b>
88	KNR-W 2-02 d.9. 0520-04 2 SST- dział-6	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 12,5+11+7,9	m m	31,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,40</b>
89	KNR-W 2-02 d.9. 0527-03 2 SST- dział-6	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej (2*3,55)+8,55	m m	15,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,65</b>
90	KNR 7 d.9. 0208-07 2 SST- dział-6	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - konstrukcja wentylacji 4*0,4	t t	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
<b>10</b>		<b>STOLARKA</b>			
<b>10.1</b>		<b>PARTER</b>			
91	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
92	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D2 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
93	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D3 wg dokumentacji 6	kpl kpl	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
94	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D4 wg dokumentacji 11	kpl kpl	11,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D5 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		3	kpl	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
96	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D6 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
97	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D7 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
98	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D8 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
99	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D9 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		4	kpl	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
100	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D10 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
101	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D11 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
102	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D12 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
103	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D13 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
104	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D14 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
105	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D15 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
106	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D16 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
107	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D17 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		2	kpl	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
108	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D18 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
109	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d. 1039-02					
10.1	SST- dział-9	(1*1,5)+(1,8*2*2)	m <sup>2</sup>	8,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,70</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR-W 2-02 d. 1019-01 10.1	Okna PCV o powierzchni do 0.6 m2	m <sup>2</sup>		
		1*0,5*11	m <sup>2</sup>	5,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,50</b>
111	KNR-W 2-02 d. 1019-04 10.1	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,5+(4*2*7)+(1,8*2*2)+(2*2*7)	m <sup>2</sup>	92,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,70</b>
112	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV	mb		
		13+(4*7)+(1,8*4)+(2*7)	mb	62,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,20</b>
113	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	mb		
		poz.112	mb	62,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,20</b>
<b>10.2</b>		<b>PIĘTRO</b>			
114	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.2	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D4 wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
115	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.2	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D18 wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
116	KNR-W 2-02 d. 1039-02 10.2	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1*1,15*2	m <sup>2</sup>	2,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,30</b>
117	KNR-W 2-02 d. 1019-04 10.2	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		(4*2*7)+(2*2*7)+1,15+(1,6*1,6)+(4*1,6*6)	m <sup>2</sup>	126,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,11</b>
118	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.2	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV	mb		
		(4*13)+(2*7)+3+1,6	mb	70,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,60</b>
119	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.2	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	mb		
		poz.118	mb	70,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,60</b>
<b>11</b>		<b>SUFITY</b>			
120	KNR-W 2-02 d.11 2702-01 SST- dział-14	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - płyty akustyczne	m <sup>2</sup>		
		1066,79	m <sup>2</sup>	1066,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>1066,79</b>
121	KNR-W 2-02 d.11 0801-04 SST- dział-10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		1516,07+336,87-1066,79	m <sup>2</sup>	786,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>786,15</b>
122	NNRNKB d.11 202 1134-01 SST- dział-10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		(32,7*2)+4,22+4,57+4,29+11,88+2,44+8,95	m <sup>2</sup>	101,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,75</b>
123	KNR-W 2-02 d.11 2011-02 SST- dział-10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.122	m <sup>2</sup>	101,75	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>101,75</b>
124 d.11	KNR-W 2-02 1510-01 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.122	m <sup>2</sup>	101,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,75</b>
125 d.11	KNR-W 2-02 2702-01 SST- dział- 13	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		poz.121-poz.124	m <sup>2</sup>	684,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>684,40</b>
<b>12</b>		<b>PODŁOGI, POSADZKI</b>			
126 d.12	NNRNKB 202 1130-01 SST- dział- 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		5,35+7,51+5,31+2,25+5,35+7,62+4,54+4,03+2,44+4,29+4,57+5,5+4,22+5,31+5,9	m <sup>2</sup>	74,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,19</b>
127 d.12	NNRNKB 202 1130-02 SST- dział- 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		1516,07+336,87-poz.126	m <sup>2</sup>	1778,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>1778,75</b>
128 d.12	NNRNKB 202 1130-03 SST- dział- 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		1516,07+336,87	m <sup>2</sup>	1852,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>1852,94</b>
129 d.12	NNRNKB 202 1134-01 SST- dział- 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.128	m <sup>2</sup>	1852,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>1852,94</b>
130 d.12	kalk. ind. SST- dział- 12	Dostarczenie i montaż systemowej podłogi sportowej - wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		1066,79	m <sup>2</sup>	1066,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>1066,79</b>
131 d.12	KNR-W 2-02 1120-02 SST- dział- 11	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		17,24+24,99	m <sup>2</sup>	42,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,23</b>
132 d.12	KNR-W 2-02 1123-01 SST- dział- 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - fitness+siłownia	m <sup>2</sup>		
		105,63+94,81+5,5	m <sup>2</sup>	205,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>205,94</b>
133 d.12	KNR-W 2-02 1123-01 SST- dział- 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		15,73+15,73+14,13+7,62+7,51+14,39+5,31	m <sup>2</sup>	80,42	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,42</b>
134 d.12	KNR-W 2-02 1123-04 SST- dział- 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	205,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>205,94</b>
135 d.12	KNR 2 1209-03 SST- dział- 11	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.129-poz.130-poz.131-poz.132	m <sup>2</sup>	537,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>537,98</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.12	KNNR 2 1209-05 SST- dział- 11	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej  7,2+8,3+24,8+22,5+6,6+7,3+12+7+19+9,2+17,2+17,2+7,2+6,6+16,6+12,4+ 7,2+9,2+7,2+17+11+19,2+117	m  m	  388,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>388,90</b>
<b>13</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
137 d.13	KNR-W 2-02 0801-02 SST- dział- 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  poz.36+(poz.37*2)+(poz.38*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2234,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>2234,67</b>
138 d.13	NNRNKB 202 1134-02 SST- dział- 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  poz.137	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2234,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>2234,67</b>
139 d.13	KNR-W 2-02 0840-06 SST- dział- 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  (8,2+17,6+17,6+7,2+9+9)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,20</b>
140 d.13	KNR-W 2-02 0840-08 SST- dział- 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe  24*2	m  m	  48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
141 d.13	KNR 2-02 1503-07 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - farba rustykalna  (117+8,6+24,4+26,6+15,2+17,1)*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  313,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>313,35</b>
142 d.13	KNR-W 2-02 2011-02 SST- dział- 10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2  poz.138-poz.139-poz.141	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1784,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>1784,12</b>
143 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa  (8,2+17,6+17,6+7,2+9+9)*2+(136*7)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1089,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1089,20</b>
144 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.142-poz.143	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  694,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>694,92</b>
145 d.13	KNR AT-22 0205-07 SST- dział- 10	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - analogia elementy ściennie akustyczne  181,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  181,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>181,44</b>
146 d.13	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach - analogia poręcz klatki schodowej - wg dokumentacji 22	m  m	  22,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
147 d.13	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - balustrada wewnętrzna klatki wg dokumentacji 15,6	m  m	  15,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,60</b>
148 d.13	KNR 2-23 0403-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - bariery stalowe na słupkach z rur wypełnione - analogia barierka trybun ze stali chromowanej z wypełnieniem wg dokumentacji 32,5	m  m	  32,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,50</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kabin ustępowych z płyt HPL wg dokumentacji	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
150 d.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kabin prysznicowych wg dokumentacji	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
151 d.13	kalk. ind.	Dostawa i montaż - wycieraczki aluminiowej przed wejścia	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
<b>14</b>		<b>ELEWACJE</b>			
152 d.14	KNR K-04 0104-01 SST- dział-8	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		6,05+4+4+(8*7)+(5,6*4)+(6*7)+(2*11)+(8*7)+(6*7)+(3,15*3)+4,2+(7,2*6)	m	311,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>311,30</b>
153 d.14	KNR AT-31 0503-01 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.36	m <sup>2</sup>	1116,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>1116,49</b>
154 d.14	KNR AT-31 0503-02 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		poz.152*0,15	m <sup>2</sup>	46,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,70</b>
155 d.14	KNR AT-31 0503-03 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.153	m <sup>2</sup>	1116,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>1116,49</b>
156 d.14	KNR AT-31 0503-04 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		poz.154	m <sup>2</sup>	46,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,70</b>
157 d.14	kalk. ind. SST- dział-8	Dostarczenie i wykonanie napisu na elewacji - wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>15</b>		<b>RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE</b>			
158 d.15	NNRNKB 202 1621a- 02 SST- dział- 18	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 15 m , dla wykonania robót elewacyjnych .	m <sup>2</sup>		
		poz.153	m <sup>2</sup>	1116,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>1116,49</b>
159 d.15	kalk. ind SST- dział- 18	Praca rusztowań	dzień		
		9	dzień	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
<b>16</b>		<b>ELEMENTY ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>16.1</b>		<b>POCHYLNIA I SCHODY ZEWN.</b>			
160 d. 16.1	KNR 2-01 0307-01 SST- dział-3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		1,2*27*0,5	m <sup>3</sup>	16,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,20</b>
161 d. 16.1	KNNR 2 0103-03 SST- dział-5	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych-murek oporowy	m <sup>2</sup>		
		18*0,8*2	m <sup>2</sup>	28,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,80</b>
162 d. 16.1	KNR-W 2-02 0228-01 SST- dział-5	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		poz.161*0,2*2	m <sup>3</sup>	11,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,52</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d. 0112-05 16.1 SST- dział-16	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		19,5	m <sup>2</sup>	19,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,50</b>
164 d. 0403-03 16.1 SST- dział-16	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne - barierki stalowe na słupkach z rur bez wypełnienia - barierka przy podjeździe dla niepełnosprawnych	m		
		13,6*2	m	27,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,20</b>
165 d. 1604-01 16.1 SST- dział-16	KNNR 10	Schody zewnętrzne Krotność = 2	m bieg.		
		3*0,35	m bieg.	1,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,05</b>
166 d. 1101-07 16.1 SST- dział-16	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		14,9*0,3	m <sup>3</sup>	4,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,47</b>
167 d. 1101-01 16.1 SST- dział-16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		14,9*0,15	m <sup>3</sup>	2,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,24</b>
168 d. 1209-03 16.1 SST- dział-11	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress - wejście i taras	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,00</b>
<b>16.2</b>		<b>CHODNIKI I UTWARDZENIA</b>			
169 d. 0101-03 16.2 SST- dział-16	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		436,09	m <sup>2</sup>	436,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,09</b>
170 d. 0104-02 16.2 SST- dział-16	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.169	m <sup>2</sup>	436,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,09</b>
171 d. 0112-01 16.2 SST- dział-16	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.169	m <sup>2</sup>	436,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,09</b>
172 d. 0112-05 16.2 SST- dział-16	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.169	m <sup>2</sup>	436,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,09</b>
173 d. 23103-03 16.2 SST- dział-16	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		poz.169	m <sup>2</sup>	436,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,09</b>
174 d. 0407-04 16.2 SST- dział-16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		316	m	316,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>316,00</b>
<b>16.3</b>		<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175	KNR 2-31 d. 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykop pod boisko	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-16	1728	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
176	KNR 2-31 d. 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-16	Krotność = 6 poz.175	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
177	KNR 2-31 d. 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-16	poz.175	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
178	KNR 2-31 d. 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - warstwy pod boisko	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-16	poz.175	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
179	KNR 2-31 d. 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-16	1728	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
180	KNR 2-31 d. 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa wyrównawcza	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-16	1728	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
181	KNR 2-31 d. 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza	m <sup>2</sup>		
16.3	SST- dział-17	poz.180	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
182	kal.ind. d. SST- dział-16.3	Nawierzchnie z trawy syntetycznej wg. dokumentacji	m <sup>2</sup>		
17		poz.180	m <sup>2</sup>	1728,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728,00</b>
183	KNR 2-31 d. 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
16.3	SST- dział-16	(48+48+36+36)*0,15*0,15	m <sup>3</sup>	3,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,78</b>
184	KNR 2-31 d. 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
16.3	SST- dział-16	48+48+36+36	m	168,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,00</b>
185	KNR 2-02 d. 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - fundament pod kosze i bramki	t		
16.3	SST- dział-5	0,09	t	0,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,09</b>
186	KNR 2-01 d. 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III)	dół.		
16.3	SST- dział-5	4+4	dół.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
187	KNR 2-02 d. 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament pod kosz	m <sup>3</sup>		
16.3	SST- dział-5	0,8*0,8*1,5*8	m <sup>3</sup>	7,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,68</b>
<b>16.4</b>		<b>WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa i montaż - zestaw do koszykówki komplet wg dokumentacji - BW1	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
189	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej komplet wg dokumentacji - BW2	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
190	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa osłona słupka wg dokumentacji - BW3	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
191	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa mini bramka do piłki nożnej wg dokumentacji - BW4	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
192	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa siatka do mini bramki wg dokumentacji - BW5	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
193	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW6	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
194	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW7	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
195	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW8	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
196	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW9	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
197	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa piłka do piłki nożnej wg dokumentacji - BW10	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
198	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa piłka do piłki nożnej wg dokumentacji - BW11	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
199	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa piłka do siatkówki plażowej wg dokumentacji - BW12	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
200	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.4	Dostawa torba - worek na piłki wg dokumentacji - BW13	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>16.5</b>		<b>BOISKO DO SIATKÓWKI</b>			
201	KNR 2-31 d. 0101-01 16.5 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykop pod boisko	m <sup>2</sup>		
		493	m <sup>2</sup>	493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202	KNR 2-31 d. 0101-02 16.5 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6  poz.201	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
203	KNR 2-31 d. 0103-04 16.5 SST- dział- 16	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  poz.201	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
204	KNR 2-31 d. 0104-07 16.5 SST- dział- 16	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - warstwy pod boisko  poz.201	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
205	KNR 2-31 d. 0114-01 16.5 SST- dział- 16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna  493	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
206	KNR 2-31 d. 0114-03 16.5 SST- dział- 16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa wyrównawcza  poz.205	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
207	kal.ind. d. SST- dział- 16.5 17	Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa elastyczna i powierzchnia właściwa  poz.206	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
208	KNR 2-31 d. 0402-04 16.5 SST- dział- 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem  (17+17+29+29)*0,15*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,07</b>
209	KNR 2-31 d. 0407-04 16.5 SST- dział- 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  17+17+29+29	m  m	  92,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,00</b>
<b>16.6</b>		<b>WYPOSAŻENIE BOISKA DO SIATKÓWKI</b>			
210	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.6 żenia	Dostawa i montaż - tuleja aluminiowa komplet wg dokumentacji - BS1  4	szt  szt	  4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
211	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.6 żenia	Dostawa i montaż - słupki do siatkówki komplet wg dokumentacji - BS2  1	kpl  kpl	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
212	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.6 żenia	Dostawa i montaż - siatka do siatkówki wg dokumentacji - BS3  1	szt  szt	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
213	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.6 żenia	Dostawa i montaż - słupki do tenisa komplet wg dokumentacji - BS4  1	kpl  kpl	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
214	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.6 żenia	Dostawa i montaż - siatka do tenisa wg dokumentacji - BS5  1	szt  szt	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
215	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.6 żenia	Dostawa i montaż - wieszak na siatkę wg dokumentacji - BS6	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
216	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa piłka do siatkówki wg dokumentacji - BS7	szt		
16.6		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
<b>16.7</b>		<b>PIŁKOCHWYTY</b>			
217	KNR 2-01 d. 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.5 m (kat.gr. III)	dół.		
16.7	SST- dział-3	(16*2)+(18*2)+(4*2)+(5*2)	dół.	86,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,00</b>
218	KNR 2-01 d. 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m³		
16.7	SST- dział-3	0,4*0,4*1,5*poz.217	m³	20,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,64</b>
219	KNR 2-02 d. 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundamentY pod słupki	m³		
16.7	SST- dział-5	0,4*0,4*1,5*poz.217	m³	20,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,64</b>
220	kalk. ind. d. SST- dział- 16	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki piłkochwyty wg dokumentacji	szt		
16.7		86	szt	86,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,00</b>
221	kalk. ind. d. SST- dział- 16	Dostarczenie i montaż siatki polipropylenowej wg dokumentacji	m²		
16.7		3*86*4	m²	1032,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1032,00</b>
222	KNR 2-23 d. 0402-04	Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia furtka 120x250	szt.		
16.7	SST- dział- 16	4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>16.8</b>		<b>BIEŻNIA</b>			
223	KNNR 6 d. 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m²		
16.8	SST- dział- 16	370	m²	370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,00</b>
224	KNNR 6 d. 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m²		
16.8	SST- dział- 16	poz.223	m²	370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,00</b>
225	KNNR 6 d. 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m²		
16.8	SST- dział- 16	poz.223	m²	370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,00</b>
226	KNNR 6 d. 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m²		
16.8	SST- dział- 16	poz.223	m²	370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,00</b>
227	kal.ind. d. SST- dział- 16.8	Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa elastyczna i powierzchnia właściwa	m²		
16.8	17	poz.223	m²	370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,00</b>
228	KNR 2-31 d. 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
16.8	SST- dział- 16	62+62+5	m	129,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d. 0402-04 16.8	KNR 2-31 SST- dział-16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.228*0,15*0,15	m <sup>3</sup>	2,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,90</b>
<b>16.9</b>		<b>SKOCZNIA</b>			
230 d. 0101-01 16.9	KNR 2-31 SST- dział-16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykop pod skocznie	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>
231 d. 0103-02 16.9	KNR 2-31 SST- dział-16	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		poz.230	m <sup>2</sup>	60,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>
232 d. 0103-01 16.9	KNR AT-04 SST- dział-16	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geowłóknina o szer. 5,0 m - analogia zabezpieczenia dna skoczni	m <sup>2</sup>		
		poz.230	m <sup>2</sup>	60,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>
233 d. 0407-04 16.9	KNR 2-31 SST- dział-16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		12+12+5+5	m	34,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,00</b>
234 d. 0402-04 16.9	KNR 2-31 SST- dział-16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.233*0,15*0,15	m <sup>3</sup>	0,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,77</b>
235 d. 0320-0103 16.9	KNR 2-01 SST- dział-3	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m-zasyпка piaskowa	m <sup>3</sup>		
		poz.230*0,2	m <sup>3</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
236 d. SST- dział-3 16.9	kalk. ind. SST- dział-3	Dostarczenie piasku	m <sup>3</sup>		
		poz.235	m <sup>3</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
<b>16.10</b>		<b>WYPOSAŻENIE BIEŻNI I SKOCZNI</b>			
237 d. w.g wyposażenia 16.10	kalk. ind. w.g wyposażenia	Dostawa płotek stalowy wg dokumentacji - BB1	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
238 d. w.g wyposażenia 16.10	kalk. ind. w.g wyposażenia	Dostawa blok startowy wg dokumentacji - BB2	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
239 d. w.g wyposażenia 16.10	kalk. ind. w.g wyposażenia	Dostawa taśma miernicza wg dokumentacji - BB3	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
240 d. w.g wyposażenia 16.10	kalk. ind. w.g wyposażenia	Dostawa taśma miernicza wg dokumentacji - BB4	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>16.11</b>		<b>PLAC ZABAW</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241	KNR 2-31 d. 0101-01 16. SST- dział- 11 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		295,8	m <sup>2</sup>	295,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,80</b>
242	KNR 2-31 d. 0101-02 16. SST- dział- 11 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		poz.241	m <sup>2</sup>	295,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,80</b>
243	KNR 2-31 d. 0103-02 16. SST- dział- 11 16	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		poz.241	m <sup>2</sup>	295,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,80</b>
244	KNR 2-31 d. 0114-05 16. SST- dział- 11 16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.241*0,15	m <sup>2</sup>	44,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,37</b>
245	KNR 2-31 d. 0114-07 16. SST- dział- 11 16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.244	m <sup>2</sup>	44,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,37</b>
246	KNR 2-31 d. 0114-08 16. SST- dział- 11 16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		poz.244	m <sup>2</sup>	44,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,37</b>
247	KNR 2-02 d. 1101-07 16. SST- dział- 11 17	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 10cm	m <sup>3</sup>		
		446,3*0,1	m <sup>3</sup>	44,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,63</b>
248	kalk. ind. d. SST- dział- 16. 17 11	Wykonanie nawierzchni z płyt z granulatu gumowego wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		295,8	m <sup>2</sup>	295,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,80</b>
249	KNR 2-31 d. 0407-04 16. SST- dział- 11 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		17+17+17,4+17,4	m	68,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,80</b>
250	KNR 2-31 d. 0402-04 16. SST- dział- 11 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.249*0,15*0,15	m <sup>3</sup>	1,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,55</b>
<b>16.12</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
251	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16. 12	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy A wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
252	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16. 12	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy B wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>16.13</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>16.13.1</b>		<b>KOSZ NA SMIECI</b>			
253	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III)	dół.		
		8	dół.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
254	KNR 2-01 d. 0125-02 16. SST- dział-3 13.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,6*8	m <sup>2</sup>	2,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
255	KNR 2-02 d. 0290-02 16. SST- dział-5 13.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(0,003*8)+(0,0012*8)	t	0,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
256	KNR 2-02 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.1	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod kosz	m <sup>3</sup>		
		(0,2*0,2*0,6*8)+(0,6*0,6*0,1*8)	m <sup>3</sup>	0,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,48</b>
257	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 13.1	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - MA1	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
<b>16.13.2</b>		<b>ŁAWKA</b>			
258	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III)	dół.		
		8	dół.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
259	KNR 2-01 d. 0125-02 16. SST- dział-3 13.2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
		1*0,4*2*4	m <sup>2</sup>	3,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,20</b>
260	KNR 2-02 d. 0290-02 16. SST- dział-5 13.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(0,003*4*4)+(0,0012*2*4)	t	0,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
261	KNR 2-02 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.2	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod ławki	m <sup>3</sup>		
		(0,2*0,2*0,6*2*4)+(0,4*1*0,1*4)	m <sup>3</sup>	0,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,35</b>
262	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 13.2	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA2	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>16.13.3</b>		<b>ŁAWKA</b>			
263	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III)	dół.		
		36	dół.	36,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>
264	KNR 2-01 d. 0125-02 16. SST- dział-3 13.3	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*0,4*2*36	m <sup>2</sup>	28,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,80</b>
265 d. 0290-02 16. SST- dział-5 13.3		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	t		
		(0,003*4*36)+(0,0012*2*36)	t	0,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,52</b>
266 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.3		Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod ławki	m <sup>3</sup>		
		(0,2*0,2*0,6*2*36)+(0,4*1*0,1*36)	m <sup>3</sup>	3,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,17</b>
267 d. zestawienie 16. wyposażenia 13.3	kalk. ind.	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA3	szt		
		15	szt	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
<b>16. 13.4</b>		<b>STOJAK ROWEROWY</b>			
268 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III)	dół.		
		2	dół.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
269 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.4	KNR 2-02	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod stojak	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,2*0,6*2	m <sup>3</sup>	0,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,05</b>
270 d. zestawienie 16. wyposażenia 13.4	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stojak rowerowy wg dokumentacji - MA4	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>16. 14</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
271 d. 0312-10 16. SST- dział-3 14	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III)	dół.		
		78	dół.	78,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,00</b>
272 d. 0307-01 16. SST- dział-3 14	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		0,25*0,25*1,2*78	m <sup>3</sup>	5,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,85</b>
273 d. 0203-17 16. SST- dział-5 14	KNR 19-01	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp.	m <sup>3</sup>		
		78*0,25*0,25*1,2	m <sup>3</sup>	5,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,85</b>
274 d. zestawienie 16. wyposażenia 14	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji	szt		
		76	szt	76,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
275 d. zestawienie 16. wyposażenia 14	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji brama	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
276 d. zestawienie 16. wyposażenia 14	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefa- brykowany wg dokumntacji	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		76	szt	76,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
277	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 14	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalinowa ogrodzenia P wg dokumentacji	szt		
		76	szt	76,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
278	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 14	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewanych punktowo wg dokumentacji	szt		
		76	szt	76,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
279	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 14	Montaż elementów ogrodzenia systemowego ( ustawienie słupków, montaż elementów żelbetowych, przęseł i furtek)	kpl		
		poz.278	kpl	76,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
280	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 14	Dostarczenie furtki wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
281	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 14	Dostarczenie bramy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>16.</b>		<b>OGRODZENIE z MURKIEM</b>			
<b>15</b>					
282	KNR 2-01 d. 0312-10 16. SST- dział-3 15	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III)	dół.		
		42	dół.	42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,00</b>
283	KNR 2-01 d. 0307-02 16. SST- dział-3 15	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		poz.282*(1,2*0,25*0,25)	m <sup>3</sup>	3,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,15</b>
284	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 15	Dostawa i montaż ogrodzenia wg dokumentacji	m		
		93,71	m	93,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,71</b>
285	KNR-W 2-02 d. 1801-01 16. zestawienie 15 wyposażenia	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m	m		
		93,71	m	93,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,71</b>
286	KNR-W 2-02 d. 1807-01 16. zestawienie 15 wyposażenia	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm	szt.		
		43	szt.	43,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,00</b>
287	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 15	Dostawa i montaż ogrodzenia wg dokumentacji	m		
		poz.285	m	93,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,71</b>
<b>17</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
<b>17.1</b>		<b>A - STREFA WEJŚCIOWA</b>			
288	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - biurko prostokątne wg dokumentacji - A01	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
289	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - krzesło biurowe wg dokumentacji - A02	szt		
17.1		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
290	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - komoda biurowa wg dokumentacji - A03	szt		
17.1		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
291	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - szafka biurowa wg dokumentacji - A04	szt		
17.1		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
292	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - wieszak wg dokumentacji - A05	szt		
17.1		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
293	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - sofa wg dokumentacji - A06	szt		
17.1		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
294	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - stolik wg dokumentacji - A07	szt		
17.1		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>17.2</b>		<b>B - POKÓJ NAUCZYCIELI WF</b>			
295	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - regał biurowy wg dokumentacji - B01	szt		
17.2		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
296	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - B02	szt		
17.2		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
297	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - sofa wg dokumentacji - B03	szt		
17.2		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
298	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - szafki pracownicze wg dokumentacji - B04	szt		
17.2		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
299	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - tablica ścierna wg dokumentacji - B05	szt		
17.2		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
300	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - stolik składany wg dokumentacji - B06	szt		
17.2		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
301	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - krzesło proste wg dokumentacji - B07	szt		
17.2		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>17.3</b>		<b>C - SANITARIATY</b>			
302	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - zestaw miska ustępowa wg dokumentacji - C01	szt		
17.3		9	szt	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
303	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - umywalka wisząca wg dokumentacji - C02	szt		
		15	szt	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
304	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - lustro łazienkowe wg dokumentacji - C03	szt		
		14	szt	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
305	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - dozownik mydła wg dokumentacji - C04	szt		
		16	szt	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
306	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - dozownik na ręcznik papierowy wg dokumentacji - C05	szt		
		16	szt	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
307	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - dozownik na papier toaletowy wg dokumentacji - C06	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
308	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - szczotka do WC wg dokumentacji - C07	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
309	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - C08	szt		
		15	szt	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
310	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - zestaw do toalety wg dokumentacji - C09	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
311	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - umywalka wisząca wg dokumentacji - C10	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
312	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - poręcz uchylna wg dokumentacji - C11	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
313	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - poręcz kątowa wg dokumentacji - C12	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
314	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - lustro uchylne wg dokumentacji - C13	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
315	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - C14	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
316	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.3	Dostawa i montaż - szafa gospodarcza wg dokumentacji - C15	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>17.4</b>		<b>D - SZATNIE</b>			
317	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.4	Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - D01	szt		
		25	szt	25,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
318	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.4	Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - D02	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
319	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.4	Dostawa i montaż - ławka wg dokumentacji - D03	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>17.5</b>		<b>E - MAGAZYNY SPRZĘTU</b>			
320	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - E01	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
321	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - E02	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
322	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - E03	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
323	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - E04	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
324	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - stojak na słupki wg dokumentacji - E05	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
325	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - E06	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
326	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek pionowy wg dokumentacji - E07	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
327	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek na materace wg dokumentacji - E08	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
328	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - E09	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
329	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wieszak na siatkę wg dokumentacji - E10	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>17.6</b>		<b>F - SIŁOWNIA</b>			
330	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - orbitek na stelażu wg dokumentacji - F01	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
331	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - bieżnia elektryczna wg dokumentacji - F02	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
332	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - rowerek treningowy wg dokumentacji - F03	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
333	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - ergometr wiosłarski wg dokumentacji - F04	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
334	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - atlas 8-stanowiskowy wg dokumentacji - F05	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
335	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - ławka do wyciskania wg dokumentacji - F06	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
336	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - stojak na hantle wg dokumentacji - F07	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
337	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - stojak na obciążenia wg dokumentacji - F08	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
338	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - F09	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
339	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - F10	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>17.7</b>		<b>G - SALA - SPRZĘT STAŁY</b>			
340	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - tablica do koszykówki wg dokumentacji - G01	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
341	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - osłona dolnej krawędzi wg dokumentacji - G02	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
342	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - wysięgnik stalowy wg dokumentacji - G03	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
343	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - konstrukcja podwieszana wg dokumentacji - G04	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
344	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - obręcz do koszykówki wg dokumentacji - G05	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
345	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - siatka na obręcz wg dokumentacji - G06	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
346	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - słupki do siatkówki wg dokumentacji - G07	szt		
		3	szt	3,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
347	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - osłony słupków wg dokumentacji - G08	szt		
	4		szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
348	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - pierścień z uszczelką wg dokumentacji - G09	szt		
	4		szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
349	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka do siatkówki wg dokumentacji - G10	szt		
	3		szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
350	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - bramka stalowa wg dokumentacji - G11	szt		
	2		szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
351	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka do bramki wg dokumentacji - G12	szt		
	2		szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
352	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - stół wyczynowy wg dokumentacji - G13	szt		
	6		szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
353	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka do tenisa stołowego wg dokumentacji - G14	szt		
	10		szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
354	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - kompresor wg dokumentacji - G15	szt		
	2		szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
355	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji - G16	m <sup>2</sup>		
	130		m <sup>2</sup>	130,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,00</b>
356	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - kotary pionowe wg dokumentacji - G17	szt		
	1		szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
357	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - kotary pionowe wg dokumentacji - G18	szt		
	1		szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
358	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siedzisko sportowe wg dokumentacji - G19	szt		
	147		szt	147,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,00</b>
<b>17.8</b>		<b>H - SALA - SPRZĘT LEKKOATLETYCZNY</b>			
359	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - skrzynia gimnastyczna wg dokumentacji - H01	szt		
	1		szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
360	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - koziół gimnastyczny wg dokumentacji - H02	szt		
	1		szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
361	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - odskocznia treningowa wg dokumentacji - H03	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
362	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - H04	szt		
17.8		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
363	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - H05	szt		
17.8		15	szt	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
364	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - H06	szt		
17.8		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
365	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - ławka gimnastyczna wg dokumentacji - H07	szt		
17.8		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
366	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - H08	szt		
17.8		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
367	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - H09	szt		
17.8		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>17.9</b>		<b>I - SALA - SPRZĘT DROBNY RUCHOMY</b>			
368	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - znaczniki do gier wg dokumentacji - I01	szt		
17.9		24	szt	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
369	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - szarfa szkolna wg dokumentacji - I02	szt		
17.9		40	szt	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
370	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - tablica taktyczna wg dokumentacji - I03	szt		
17.9		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
371	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - bramka do unihokeja wg dokumentacji - I04	szt		
17.9		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
372	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - kij mamba wg dokumentacji - I05	szt		
17.9		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
373	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - piłka do unihokeja wg dokumentacji - I06	szt		
17.9		100	szt	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
374	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - rakietka do tenisa wg dokumentacji - I07	szt		
17.9		50	szt	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
375	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia	Dostawa i montaż - piłeczki do tenisa wg dokumentacji - I08	szt		
17.9		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - tablica wyników wg dokumentacji - I09	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
377	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - rakietka do badmintona wg dokumentacji - I10	szt		
		30	szt	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
378	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - lotka do badmintona wg dokumentacji - I11	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
379	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - siatka do badmintona wg dokumentacji - I12	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
380	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - linie treningowe wg dokumentacji - I13	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
381	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - pałeczki sztafetowe wg dokumentacji - I14	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
382	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka palantowa wg dokumentacji - I15	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
383	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - przyrząd do pomiaru skoku wg dokumentacji - I16	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
384	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - stoper wg dokumentacji - I17	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
385	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - gwizdek wg dokumentacji - I18	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
386	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka nożna wg dokumentacji - I19	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
387	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do siatkówki wg dokumentacji - I20	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
388	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do siatkówki wg dokumentacji - I21	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
389	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - I22	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
390	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - I23	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
391	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do ręcznej wg dokumentacji - I24	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
392	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do ręcznej wg dokumentacji - I25	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
393	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - pacholek wg dokumentacji - I26	szt		
		40	szt	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
394	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - I27	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
395	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - kapturki, grzybki wg dokumentacji - I28	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
396	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - pacholek wg dokumentacji - I29	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
397	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - podstawa uniwersalna wg dokumentacji - I30	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
398	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - laski gimnastyczne wg dokumentacji - I31	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
399	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - skakanka wg dokumentacji - I32	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
400	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - obręcz wg dokumentacji - I33	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
401	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - woreczki szkolne wg dokumentacji - I34	szt		
		100	szt	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
<b>17. 10</b>		<b>J - SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ</b>			
402	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - lustro korekcyjne wg dokumentacji - J01	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
403	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - drabinki wg dokumentacji - J02	szt		
		15	szt	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
404	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - drążek wg dokumentacji - J03	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
405	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - ławka gimnastyczna wg dokumentacji - J04	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
406	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - J05	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
407	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - J06	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
408	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózek pionowy wg dokumentacji - J07	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
409	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - J08	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
410	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - J09	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
411	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - J10	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
412	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - J11	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
413	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - siatka na piłki wg dokumentacji - J12	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
414	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - stolik na akcesoria wg dokumentacji - J13	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
415	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - pacholek wg dokumentacji - J14	szt		
		40	szt	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
416	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - laski gimnastyczne wg dokumentacji - J15	szt		
		75	szt	75,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,00</b>
417	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17. 10	Dostawa i montaż - woreczki szkolne wg dokumentacji - J16	szt		



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	szt	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
418	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - szarfa szkolna wg dokumentacji - J17	szt		
		40	szt	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
419	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - znaczniki do gier wg dokumentacji - J18	szt		
		24	szt	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
420	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - obręcze wg dokumentacji - J19	szt		
		40	szt	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
421	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - tunel gimnastyczny wg dokumentacji - J20	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
422	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - tunel gimnastyczny wg dokumentacji - J21	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
423	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki rehabilitacyjne wg dokumentacji - J22	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
424	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki gumowe wg dokumentacji - J23	szt		
		18	szt	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
425	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - zestaw piłek wg dokumentacji - J24	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
426	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - J25	szt		
		18	szt	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
427	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - rzut do celu wg dokumentacji - J26	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
428	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - sersto wg dokumentacji - J27	szt		
		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
429	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - ringo wg dokumentacji - J28	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
430	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - dyski sensoryczne wg dokumentacji - J29	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
431	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - dyski sensoryczne wg dokumentacji - J30	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
432	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - elastyczna ściana wg dokumentacji - J31	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
433	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózki gimnastyczne wg dokumentacji - J32	szt		
		6	szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
434	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - drabinka półokrągła duża wg dokumentacji - J33	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
435	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - drabinka półokrągła mała wg dokumentacji - J34	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
436	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - płotki składane wg dokumentacji - J35	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
437	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - podkładka balansująca wg dokumentacji - J36	szt		
		12	szt	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
438	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - stojak na podkładki wg dokumentacji - J37	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
439	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - gumy do ćwiczeń wg dokumentacji - J38	szt		
		12	szt	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
440	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - step do ćwiczeń wg dokumentacji - J39	szt		
		12	szt	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
441	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - worki do skakania wg dokumentacji - J40	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
442	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - kolorowa ścieżka wg dokumentacji - J41	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
443	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - skakanki wg dokumentacji - J42	szt		
		30	szt	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
444	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - guma do skakania wg dokumentacji - J43	szt		
		25	szt	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
445	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - lina wg dokumentacji - J44	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
446	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - kręgle wg dokumentacji - J45	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
447	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - kamienie rzeczne wg dokumentacji - J46	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
448	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - szczudła półokrągłe wg dokumentacji - J47	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
449	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - mini szczudła wg dokumentacji - J48	szt		
		20	szt	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
450	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - równoważnia jeź wg dokumentacji - J49	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
451	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - język mata wg dokumentacji - J50	szt		
		12	szt	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
452	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki woreczki wg dokumentacji - J51	szt		
		5	szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
453	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - ślady z fakturą wg dokumentacji - J52	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>