

Wyry, dnia 14.02.2019r.

Numer REGON 271047827  
**URZĄD GMINY**  
43-175 Wyry, ul. Główna 133  
tel. 32 3256800, fax 32 3256809

*Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.1.5.2019

**Dotyczy: zmiana treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców – przetarg nieograniczony pn.:**

***Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu  
przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), zamawiający zmienia treść SIWZ oraz odpowiada na pytania Wykonawców.

#### **I. Zmiany treści SIWZ:**

1. W dniu **14.02.2019r.** zamawiający zamienia folder o nazwie „**NOWY ZAŁĄCZNIK C – PRZEDMIARY ROBÓT**”, który został zamieszczony w dniu 08.02.2019r. na stronie internetowej [www.wyry.pl](http://www.wyry.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu w którym została umieszczona SIWZ dotycząca ww przetargu nieograniczonego.

**Stary folder o nazwie: „NOWY ZAŁĄCZNIK C – PRZEDMIARY ROBÓT” zostaje zamieniony nowym folderem o nazwie: „ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK C – PRZEDMIARY ROBÓT z dnia 14.02.2019r.”**

**Dla spójności kosztorysu ofertowego z wypełnionym przez Wykonawcę Załącznikiem Nr 1A – Zestawienie kosztów wraz z harmonogramem realizacji inwestycji, w przedmiarze robót (ZMIENIONY ZAŁACZNIK C – PRZEDMIARY ROBOT z dnia 14.02.2019r.) została dodana poz. 91 – dostawa i montaż klapy odymiającej; oraz Dział 16.16 TABLICA INFORMACYJNA, poz. 289 - dostawa i montaż – tablicy informacyjnej.**

## **II. Odpowiedzi na pytania:**

### **1. Pytanie Wykonawcy:**

W poz. 74 i 86 przedmiaru roboty budowlane jest ułożenie wełny mineralnej do ocieplenia dachów. W opisie pozycji nie ma wskazania grubości wełny jednak zgodnie z projektem należało by przyjąć 25 cm. W pozycji jest wskazana krotność 2,5 czyli wówczas wychodzi, że wełny byłoby 62,5 cm. Proszę o informację jak należy policzyć te pozycje.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Wyjściowa grubość wełny mineralnej w użytym KNR do sporządzania wyceny wynosi 10cm, po zastosowaniu krotności 2,5 otrzymano żadaną grubość 25cm.**

### **2. Pytanie Wykonawcy:**

W poz. 126-128 przedmiaru na roboty budowlane należy wycenić wylewki samopoziomujące o gr. 6 mm, natomiast w dokumentacji w przekrojach są wskazane wylewki cementowe gr. 5 i 8 cm. Z uwagi na fakt, że różnica w cenie pomiędzy wylewkami samopoziomującymi a cementowymi jest spora proponujemy zamianę tych pozycji na wylewki cementowe.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Wylewki cementowe o grubościach 5 oraz 8cm zostały ujęte w przedmiarze i należy je wykonać. Wylewki samopoziomujące gr. 6mm należy wykonać, jeżeli to będzie konieczne (stwierdzenie nierówności podłoża uniemożliwiających prawidłowe wykonanie posadzki).**

### **3. Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o podanie zasadności krotności w ilości 2 w pozycjach 123 i 142 przedmiaru na roboty budowlane. Czy to ma być ułożenie gładzi w dwóch warstwach czy ma być uzyskana grubość 6 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Gładź gipsową z reguły wykonuje się poprzez dwukrotne ułożenie gładzi na ścianie oraz dwukrotne jej szlifowanie, stąd krotność 2. Nie należy rozumieć przez to wykonanie gładzi na ścianach o grubości 6mm.**

### **4. Pytanie Wykonawcy:**

Ponawiam pytanie na temat ogrodzenia – wskazali Państwo, że pozycja 287 przedmiaru na roboty budowlane dotyczy furtki, jednak obmiar tej pozycji 9371 m wskazuje na ogrodzenie. Taka sama pozycja jest o nr 284 – proszę o informację czy te pozycje są zdublowane czy łączna ilość ogrodzenia panelowego to 8187,42m. Pozycja dotycząca furtki to 80.


#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Należy zapoznać się z poprawionym przedmiarem, bazując na numeracji w skorygowanym przedmiarze – pozycja numer 284 dotyczy ogrodzenia, natomiast pozycja 287 dotyczy furtki.**

Wykonawcy, którzy **do dnia 14.02.2019r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego [www.wyry.pl](http://www.wyry.pl) proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania.

Wszelkie dokonane przez zamawiającego zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania są dla Wykonawców wiążące.


Z poważaniem

WÓJT  
GMINY WYRY  
  
mgr Barbara Prasol

Załączniki:

1. 1 x ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK C – PRZEDMIARY ROBÓT z dnia 14.02.2019.
2. 1 x Kopia ZP/aa

GLÓWNY SPECJALISTA

  
mgr Aleksandra Szczyrba

